

### ① インフレーション装置 IF1000-55 (デモ運転品)

品名	仕様
①-1 押出機：φ55mm	空冷式 3点制御 三菱電機30kw-4P インバーター制御
①-2 温調盤	6点制御 樹脂温度・圧力計付
①-3 ブロワーインバーター制御	NK-750 (5.5kw) 分岐管ホース付き
①-4 重量制御装置	フィルム幅センサー1000mm チューブレギュレーターポンプ含む
①-5 成膜データ収集記憶システム	
①-6 引取機：ロール面長1,000mm	固定式
①-7 井桁式バブルガイド	角パイプ式
①-8 大型デジタル表示器 (LED)	折幅・厚み・引取速度・押出量を表示
①-9 ダイ取外し用クレーンレール	
<b>対応数</b>	一式/各1台
<b>納期</b>	2週間~1ヶ月程度必要。

### ② 巻取機 TWRJ-800 (デモ運転品)

品名	仕様
	ロール面長800mm/2軸ターレット式
	ボビン巻き1.5インチ/3インチ紙管対応
	原反巻径φ600対応
	VCモーター駆動/テンションコントロール
	フィルムカット走行カッター又は熱線カット
<b>対応数</b>	1台
<b>納期</b>	1週間程度必要。

### ③ 巻取機 TWRJ-1000 (デモ運転品)

品名	仕様
	ロール面長1000mm/2軸ターレット式
	ボビン巻き1.5インチ/3インチ紙管対応
	原反巻径φ600対応
	VCモーター駆動/テンションコントロール
	フィルムカット走行カッター又は熱線カット
<b>対応数</b>	2台
<b>納期</b>	1週間程度必要。

#### ④ 巻取機 TWRA-1000 (デモ運転品)

品 名		仕 様
		ロール面長1000mm/2軸ターレット式
		3インチエアシャフト
		原反巻径φ700対応
		ACサーボ1軸1モーター、テンション制御付
		フィルムカット走行カッター式
<b>対 応 数</b>	1台	<b>納 期</b> 1週間程度必要。

#### ⑤ 押出機 TMNL90-32 (デモ運転品)

品 名		仕 様
		ブロー送風による空冷仕様
	駆動モーター (インバーター制御)	安川電機 75kw-6P
	温調操作盤	11点制御 樹脂圧力・樹脂温度計付
<b>対 応 数</b>	1台	<b>納 期</b> 2週間程度必要。

#### ⑥ 引取機 IF800 (デモ運転品)

品 名		仕 様
⑧-1	引取機：ロール面長800mm	固定式
⑧-2	井桁式バブルガイド	角パイプ式
⑧-3	大型デジタル表示器 (LED)	折幅・厚み・引取速度・押出量を表示
⑧-4	ダイ取外し用クレーンレール	
<b>対 応 数</b>	一式/各1台	<b>納 期</b> 2週間～1ヶ月程度必要。

#### ⑦ 引取機 IF600 (新品)

品 名		仕 様
		(引取機単体) 固定式ロール面長600mm
	井桁式バブルガイド	角パイプ式
<b>対 応 数</b>	2台	<b>納 期</b> 1ヶ月程度必要。